

COMUNE DI LA LOGGIA

PROVINCIA DI TORINO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MEDIA "LEONARDO DA VINCI"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CIG: Z68128F14D

CIG: Z68128F14D

CIG: Z68128F14D

Progettista

ING. PIETRO LUIGI BAFPA
VIA G. DALLA CHIESA, 8
10023 CHERI (TO)
TEL. E FAX 011.941.48.60
TEL. 335/6157160
C.F. BFPPIRL51H06D862B

Sindaco

L'impresa

Collaboratori

P.L. AGO CHIARASSA

Oggetto

Pianta piano seminterrato a quota -0,45m di rilievo con indicazione delle opere in demolizione - Scala 1:100
Pianta piano seminterrato a quota -0,45m di progetto con indicazione delle opere in costruzione - Scala 1:100
Tabella verifica rapporti aeroluminanti


Data

Tovola

3a

| LOCALE (destinazioni di progetto) | SUPERFICIE AEROLUMINANTE | SUPERFICIE FINESTRATA |
|---|-----------------------------|--|
| Biblioteca | 73,41mq | 1,2x1,4+3x1,63x1,4+0,73x1,4+ 2x1,68x0,80+3x0,76x0,80+3= 10,61mq |
| Auditorium | 159,20mq | 1,8x1,7+2x2,6x1,7+1,3x1,7+1,2x0,95+ 2x0,72x0,77+1,6x0,77+1,12x2 = 20,00mq |
| Aula Computer | 42,91mq | 2x2,6x0,8+2x2,6x0,6 = 7,28mq |
| Aula musica | 43,83mq | 2x2,6x0,8+2x2,6x0,6 = 7,28mq |
| Aula Artistica | 42,00mq | 2x2,6x0,8+2x2,6x0,6 = 7,28mq |
| Aula di Scienze | 42,00mq | 2x2,6x0,8+2x2,6x0,6 = 7,28mq |
| Aula Video | 43,65mq | 2x2,6x0,8+2x2,6x0,6 = 7,28mq |
| Archivio | 13,27mq | 2x1,07x0,8 = 1,72mq |
| Forno | 9,82mq | 2,71x0,8 = 2,17mq |
| WC alunni | 12,98mq | 3x0,62x0,8 = 1,49mq |
| WC alunne | 12,97mq | 3x0,62x0,8 = 1,49mq |
| WC disabili | 6,22mq | 1,07x0,8 = 0,86mq |

PIANTA PIANO SEMINTERATO A QUOTA -0,45m DI RILIEVO
CON INDICAZIONE DELLE OPERE IN DEMOLIZIONE - SCALA
1:100



PIANTA PIANO SEMINTERATO A QUOTA -0,45m DI
PROGETTO CON INDICAZIONE DELLE OPERE IN
COSTRUZIONE - SCALA 1:100

